

ANNO 2014

"RIPRISTINO STRUTTURALE PONTE CANALE E COLLETTORE"

Localizzazione: Area fitodepurazione**Comune:** Olgiate Comasco / Colverde**Descrizione:**

Nella zona compresa tra i Comuni di Olgiate Comasco e Colverde, sono proseguiti i lavori di risanamento dell'asta consortile proveniente dagli ex Comuni di Gironico e Parè già oggetto nel 2011 della costruzione di un nuovo scolmatore e del comparto di fitodepurazione nella zona a valle dell'azienda "Ex-Fillattice".

In particolare si è dato corso al completo risanamento del "ponte canale", una tubazione consortile sospesa sul torrente Lura, che venne posata negli anni '70 con l'obiettivo di far convergere i reflui provenienti dall'allora consorzio tra i Comuni di Gironico e Parè sull'asta consortile afferente al bacino di Olgiate. La necessità di ricorrere a tale intervento consisteva nel fatto che, tale manufatto, presentava evidenti segni di deterioramento strutturale, con distacco di porzioni di calcestruzzo ed esposizione delle armature.

Costo complessivo intervento: € 10.000,00

€ 10.000,00 Alto Lura S.r.l.

Foto dei lavori

**Benefici:**

L'obiettivo primario dell'intervento realizzato è stato il risanamento della trave – canale sospesa sul torrente Lura che consente di convogliare i reflui provenienti dal Comune di Colverde all'interno della dorsale consortile proveniente dal Comune di Olgiate.

L'intervento di risanamento delle camerette invece è da inserirsi nei consueti lavori di manutenzione della rete fognaria finalizzati a garantire la piena ispezionabilità della stessa.

ANNO 2014

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE LOMAZZO - BIZZARONE”

Localizzazione: via Lomazzo - Bizzarone

Comune: Olgiate Comasco

Descrizione:

In Comune di Olgiate Comasco, si è proceduto alla manutenzione straordinaria del collettore consortile nel tratto posto in fregio alla S.P. Lomazzo Bizzarone nonché nella zona dell'ex forno inceneritore. L'intervento ha previsto il tracciamento del percorso del collettore consortile, la verifica strutturale delle camerette e delle tubazioni nonché una serie di operazioni di spurgo e videoispezione.

Con l'occasione, al fine di poter accedere con i mezzi d'opera in prossimità dei collettori, sono state consolidate le banchine stradali realizzando efficaci sottofondi stradali con l'apporto di adeguato materiale inerte.

Costo complessivo intervento: € 10.000,00

€ 10.000,00 Alto Lura S.r.l.

Foto dei lavori



Benefici:

L'intervento di risanamento delle camerette è da inserirsi nei consueti lavori di manutenzione della rete fognaria finalizzati a garantire la piena ispezionabilità della rete stessa nonché il suo regolare funzionamento.